

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV poz.6*0,4*0,8	m ³ m ³	 49,344	
				RAZEM	49,344
2	KNNR 5 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III 3*(1*0,4*0,8)	m ³ m ³	 0,960	
				RAZEM	0,960
3	KNNR 5 0719-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm NOS36 0,8*(6,5+5,5) 'NOS68-96 0,8*(5+4,5+4,5)	m ² m ² m ²	 9,600 11,200	
				RAZEM	20,800
4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m poz.6	m m	 154,200	
				RAZEM	154,200
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - przepusty pod nawierzchniami NOS36 6,5+5,5 NOS68-96 6,8+5,2+4,8	m m m	 12,000 16,800	
				RAZEM	28,800
6	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie NOS36 3+35 NOS68-96 25+43+63 Bystrzycka 14 -1*poz.7	m m m m m	 38,000 131,000 14,000 -28,800	
				RAZEM	154,200
7	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych poz.5	m m	 28,800	
				RAZEM	28,800
8	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - parking Bystrzycka, zakończenie istn. linii od złącza przy Biedronce 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - dot. poz. 8 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - dot. poz. 8 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV poz.1+poz.2	m ³ m ³	 50,304	
				RAZEM	50,304
12	KNNR 5 0720-09	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m ² m ²	 20,800	
				RAZEM	20,800
13	KNNR 5 1209-1202	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu - wprowadzenie kabla do budynku 2	otw. otw.	 2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 0114-08	Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm poz.13	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5 0103-02	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie - odcinek w budynku do rozdzielnicy adm. NOS36	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m	12,000	
		NOS68-96	m	12,000	
		12		RAZEM	24,000
16	KNNR 5 0203-02 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur - odcinek w budynku do rozdzielnicy adm. poz. 15	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
17	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4+3+2+1+2	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
18	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce poz. 17*3	szt.żył szt.żył	 36,000	
				RAZEM	36,000
19	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m ² 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy 7	odc. odc.	 7,000	
				RAZEM	7,000
23	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 3	prób. prób.	 3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNNR 5 0403-04 analogia	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie wylewanym na mokro - montaż słupka szlabanu 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
26		Instalacja szlabanu wraz z wyposażeniem - wycena indywidualna 6		6,000	
				RAZEM	6,000