

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	30.245	
		13.15*1.15*2	m ²	10.710	
		5.10*1.05*2	m ²	12.240	
		5.10*1.20*2	m ²	5.875	
		2.35*1.25*2	m ²	134.640	
		5.10*1.65*8*2	m ²	107.520	
		2.80*1.20*2*8*2	m ²	118.320	
		5.10*1.45*8*2	m ²	15.960	
		1.05*0.95*8*2	m ²	6.615	
		2.45*1.35*2			
				RAZEM	442.125
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(13.15+1.15)*2.50*2	m ²	71.500	
		(5.10+1.05)*2.50*2	m ²	30.750	
		(3.95+1.30)*2.55*2	m ²	26.775	
		3.30*1.20*2	m ²	7.920	
		3.30*2.40*2	m ²	15.840	
		28.00*2.50*8*2	m ²	1120.000	
				RAZEM	1272.785
3	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08	2.50*10*2	m	50.000	
		2.50*2*8*2	m	80.000	
		2.80*2*8*2	m	89.600	
		2.50*3*8*2	m	120.000	
		1.05*8*2	m	16.800	
		(2.00+0.90+2.00)*3*8*2	m	235.200	
				RAZEM	591.600
4	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	poz.1	m ²	442.125	
				RAZEM	442.125
5	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	poz.2	m ²	1272.785	
				RAZEM	1272.785
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kółków lub odkręceniem śrub	m		
d.1	1117-04	(1.20+2.50+5.10+1.80+2.00)*8*2	m	201.600	
				RAZEM	201.600
7	E - 0508	Demontaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach	m		
d.1	0800-04	50.00*2	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8		Wymiana szafek elektrycznych na klatce schodowej	kpl		
d.1		8*2	kpl	16.000	
				RAZEM	16.000
9	E - 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach	m		
d.1	0800-04	poprzez przykręcenie do cegły	m	201.600	
		poz.6		RAZEM	201.600
10	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - YDYp 3x1,5 mm ²	m		
d.1	0210-04	poz.6+50.00*2	m	301.600	
				RAZEM	301.600
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-06	2.10*0.80*2	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
13	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	50.00*2	m	100.000	
				RAZEM	100.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.1	0903-01		szt.	2.000	
	analogia	1*2		RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-07		m ²	3.200	
		2.00*0.80*2		RAZEM	3.200
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	0354-07		szt.	2.000	
		1*2		RAZEM	2.000
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2	m ²		
d.1	1017-02	fabrycznie wykończone	m ²	3.200	
		2.00*0.80*2		RAZEM	3.200
18		Skrócenie i dopasowanie drzwi metalowych	szt		
d.1	kalk. własna		szt	2.000	
		1*2		RAZEM	2.000
19	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
d.1	0705-01	z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m	20.000	
		(2.00+1.00+2.00)*2*2		RAZEM	20.000
20		Montaż puszek rewizyjnych	szt		
d.1	kalk. własna		szt	16.000	
		8*2		RAZEM	16.000
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	30.245	
		13.15*1.15*2	m ²	10.710	
		5.10*1.05*2	m ²	12.240	
		5.10*1.20*2	m ²	5.875	
		2.35*1.25*2	m ²	134.640	
		5.10*1.65*8*2	m ²	107.520	
		2.80*1.20*2*8*2	m ²	118.320	
		5.10*1.45*8*2	m ²	15.960	
		1.05*0.95*8*2	m ²	6.615	
		2.45*1.35*2	m ²		
				RAZEM	442.125
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	71.500	
		(13.15+1.15)*2.50*2	m ²	30.750	
		(5.10+1.05)*2.50*2	m ²	26.775	
		(3.95+1.30)*2.55*2	m ²	7.920	
		3.30*1.20*2	m ²	15.840	
		3.30*2.40*2	m ²	1120.000	
		28.00*2.50*8*2	m ²		
				RAZEM	1272.785
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²	442.125	
		poz.1		RAZEM	442.125
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		m ²	1272.785	
		poz.2		RAZEM	1272.785
25	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
d.1	1208-01	Krotność = 2	m ²	80.080	
		(13.15+1.15)*1.40*2*2	m ²	34.440	
		(5.10+1.05)*1.40*2*2	m ²	627.200	
		28.00*1.40*8*2		RAZEM	741.720
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
d.1	1207-02		m	57.200	
		(13.15+1.15)*2*2	m	24.600	
		(5.10+1.05)*2*2	m	448.000	
		28.00*8*2		RAZEM	529.800
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek	m ²		
d.1	1209-10	i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²	20.160	
		2.10*0.80*1.50*4*2		RAZEM	20.160

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną szafek hydrantowych i zsyków	szt.		
d.1	1212-48	8*2*2	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2.50*3*8*2	m	120.000	
				RAZEM	120.000
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-31	2.50*2*8*2	m	80.000	
				RAZEM	80.000
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	1.20*3*3*2	m	21.600	
				RAZEM	21.600
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni	szt.		
d.1	1209-13	8*2*8*2	szt.	256.000	
				RAZEM	256.000
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów - policzka biegów	m		
d.1	1207-02	2.80*2*2*8*2	m	179.200	
				RAZEM	179.200
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	2.90*2*8*2	m ²	92.800	
				RAZEM	92.800
35	KNR 2-02	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m		
d.1	1208-04	poz.34	m	92.800	
				RAZEM	92.800
36	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	poz.1	m ²	442.125	
				RAZEM	442.125
37	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
d.1	1215-09	Krotność = 5 8*2*8*2	szt.	256.000	
				RAZEM	256.000
38	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	Krotność = 5 13.15*1.15*2 5.10*1.65*8*2 5.10*1.45*8*2 1.05*0.95*8*2	m ² m ² m ² m ²	30.245 134.640 118.320 15.960	
				RAZEM	299.165
39	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	Krotność = 3 1*2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
40		Montaż tablicy ogłoszeniowej	szt		
d.1		1*2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2 WYWÓZ GRUZU					
41	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.2	0108-19	zwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³	14.000	
		7*2		RAZEM	14.000
42	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -	m ³		
d.2	0108-20	za każdy nast. 1 km	m ³	14.000	
		Krotność = 19 poz.41		RAZEM	14.000
43	kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.2		poz.41	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000