

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY REMONTOWE				
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	13.15*1.15*2	m ²	30.245	
		5.10*1.05*2	m ²	10.710	
		5.10*1.20*2	m ²	12.240	
		2.35*1.25*2	m ²	5.875	
		5.10*1.65*8*2	m ²	134.640	
		2.80*1.20*2*8*2	m ²	107.520	
		5.10*1.45*8*2	m ²	118.320	
		1.05*0.95*8*2	m ²	15.960	
		2.45*1.35*2	m ²	6.615	
				RAZEM	442.125
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(13.15+1.15)*2.50*2	m ²	71.500	
		(5.10+1.05)*2.50*2	m ²	30.750	
		(3.95+1.30)*2.55*2	m ²	26.775	
		3.30*1.20*2	m ²	7.920	
		3.30*2.40*2	m ²	15.840	
		28.00*2.50*8*2	m ²	1120.000	
				RAZEM	1272.785
3	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08	2.50*10*2	m	50.000	
		2.50*2*8*2	m	80.000	
		2.80*2*8*2	m	89.600	
		2.50*3*8*2	m	120.000	
		1.05*8*2	m	16.800	
		(2.00+0.90+2.00)*3*8*2	m	235.200	
				RAZEM	591.600
4	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	poz.1	m ²	442.125	
				RAZEM	442.125
5	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	poz.2	m ²	1272.785	
				RAZEM	1272.785
6	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kółków lub odkręceniem śrub	m		
d.1	1117-04	(1.20+2.50+5.10+1.80+2.00)*8*2	m	201.600	
				RAZEM	201.600
7	E - 0508	Demontaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach	m		
d.1	0800-04	50.00*2	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8		Wymiana szafek elektrycznych na klatce schodowej	kpl		
d.1		8*2	kpl	16.000	
				RAZEM	16.000
9	E - 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach	m		
d.1	0800-04	poprzez przykręcenie do cegły	m	201.600	
		poz.6		RAZEM	201.600
10	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - YDyp 3x1,5 mm ²	m		
d.1	0210-04	poz.6+50.00*2	m	301.600	
				RAZEM	301.600
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-06	2.10*0.80*2	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
13	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	50.00*2	m	100.000	
				RAZEM	100.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.1	0903-01		szt.	2.000	
	analogia	1*2		RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-07	2.00*0.80*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
16	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	0354-07	1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2	m ²		
d.1	1017-02	fabrycznie wykończone	m ²	3.200	
		2.00*0.80*2		RAZEM	3.200
18		Skrócenie i dopasowanie drzwi metalowych	szt.		
d.1	kalk. własna	1*2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurów.cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01	(2.00+1.00+2.00)*2*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20		Montaż puszek rewizyjnych	szt.		
d.1	kalk. własna	8*2	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	13.15*1.15*2	m ²	30.245	
		5.10*1.05*2	m ²	10.710	
		5.10*1.20*2	m ²	12.240	
		2.35*1.25*2	m ²	5.875	
		5.10*1.65*8*2	m ²	134.640	
		2.80*1.20*2*8*2	m ²	107.520	
		5.10*1.45*8*2	m ²	118.320	
		1.05*0.95*8*2	m ²	15.960	
		2.45*1.35*2	m ²	6.615	
				RAZEM	442.125
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(13.15+1.15)*2.50*2	m ²	71.500	
		(5.10+1.05)*2.50*2	m ²	30.750	
		(3.95+1.30)*2.55*2	m ²	26.775	
		3.30*1.20*2	m ²	7.920	
		3.30*2.40*2	m ²	15.840	
		28.00*2.50*8*2	m ²	1120.000	
				RAZEM	1272.785
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.1	m ²	442.125	
				RAZEM	442.125
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.2	m ²	1272.785	
				RAZEM	1272.785
25	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
d.1	1208-01	Krotność = 2	m ²	80.080	
		(13.15+1.15)*1.40*2*2	m ²	34.440	
		(5.10+1.05)*1.40*2*2	m ²	627.200	
		28.00*1.40*8*2		RAZEM	741.720
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
d.1	1207-02	(13.15+1.15)*2*2	m	57.200	
		(5.10+1.05)*2*2	m	24.600	
		28.00*8*2	m	448.000	
				RAZEM	529.800
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	2.10*0.80*1.50*4*2	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.1 1212-48	Dwukrotne malowanie farbą olejną szafek hydrantowych i zsyków 8*2*2	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
29	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.50*3*8*2	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
30	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 2.50*2*8*2	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
31	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.20*3*3*2	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
32	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni 8*2*8*2	szt. szt.	 256.000	
				RAZEM	256.000
33	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów - policzka biegów 2.80*2*2*8*2	m m	 179.200	
				RAZEM	179.200
34	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.90*2*8*2	m ² m ²	 92.800	
				RAZEM	92.800
35	KNR 2-02 d.1 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych poz.34	m m	 92.800	
				RAZEM	92.800
36	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.1	m ² m ²	 442.125	
				RAZEM	442.125
37	KNR-W 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych Krotność = 5 8*2*8*2	szt. szt.	 256.000	
				RAZEM	256.000
38	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 5 13.15*1.15*2 5.10*1.65*8*2 5.10*1.45*8*2 1.05*0.95*8*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 30.245 134.640 118.320 15.960	
				RAZEM	299.165
39	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m Krotność = 3 1*2	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40		Montaż tablicy ogłoszeniowej 1*2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 WYWÓZ GRUZU					
41	KNR 4-01 d.2 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 7*2	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
42	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 poz.41	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000
43	kalk. własna d.2	Opłata za składowanie gruzu poz.41	m ³ m ³	 14.000	
				RAZEM	14.000