

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
		812	m ²	812,000	
				RAZEM	812,000
2	KNR 2-31 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
		Krotność = 8	m ²	812,000	
		poz.1		RAZEM	812,000
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
		gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	812,000	
		poz.1		RAZEM	812,000
4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		414	m	414,000	
				RAZEM	414,000
5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		poz.4*0,07	m ³	28,980	
				RAZEM	28,980
6	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą	m ³		
		przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	363,716	
		poz.1*0,40+414*0,08*0,3+poz.5		RAZEM	363,716
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i	m ³		
		wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	363,716	
		poz.6		RAZEM	363,716
8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i	m ³		
		wyladowaniu samoch. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	363,716	
		Krotność = 14		RAZEM	363,716
		poz.6			
9	AANALIZA WŁASNA	Koszty składowania i utylizacji urobku z rozbiórek	m ³		
		poz.6	m ³	363,716	
				RAZEM	363,716
10	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie	m		
		kat.III-IV	m	414,000	
		poz.4		RAZEM	414,000
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowe z oporem	m ³		
		poz.5	m ³	28,980	
				RAZEM	28,980
12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.	m		
		spoin zaprawą cem.	m	414,000	
		poz.4		RAZEM	414,000
13	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
		wierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	812,000	
		poz.1		RAZEM	812,000
14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15	m ²		
		cm	m ²	812,000	
		poz.1		RAZEM	812,000
15	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
		grub.po zagęszcz.	m ²	812,000	
		Krotność = 15		RAZEM	812,000
		poz.1			
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-	m ²		
		mentowo-piaskowej	m ²	812,000	
		poz.1		RAZEM	812,000
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000