

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty tynkowe				
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.80*0.25*15*7	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
d.1	0104-02	(28.30-3.00*2)*7*(1.00+1.50)/2*1.50	m ³	292.688	
		28.30*7*(1.00+1.50)/2*1.50	m ³	371.438	
		10.30*6*(1.00+1.50)/2*1.50	m ³	115.875	
		1.35*12*(1.00+1.50)/2*1.50	m ³	30.375	
				RAZEM	810.376
3	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
d.1	0107-01	(28.30-3.00*2)*7*1.50	m ²	234.150	
		28.30*7*1.50	m ²	297.150	
		10.30*6*1.50	m ²	92.700	
		1.35*12*1.50	m ²	24.300	
				RAZEM	648.300
4	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.1	0704-01	(28.30-3.00*2)*7	m	156.100	
		28.30*7	m	198.100	
		10.30*6	m	61.800	
		1.35*12	m	16.200	
				RAZEM	432.200
5	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian wodą	m ²		
d.1	2608-01	(28.30-3.00*2)*7*2.50	m ²	390.250	
		28.30*7*2.50	m ²	495.250	
		10.30*6*2.50	m ²	154.500	
		1.35*12*2.50	m ²	40.500	
				RAZEM	1080.500
6	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-03	10*7	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0725-04	1.00*1.00*200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-05	(28.30-3.00*2)*7*1.80	m ²	280.980	
		28.30*7*1.80	m ²	356.580	
		10.30*6*1.80	m ²	111.240	
		1.35*12*1.80	m ²	29.160	
				RAZEM	777.960
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - druga i nast.warstwa	m ²		
d.1	0603-06	poz.8	m ²	777.960	
				RAZEM	777.960
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiorników,basenów itp.	m ²		
d.1	0607-02	poz.8	m ²	777.960	
				RAZEM	777.960
11	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
d.1	0105-02	poz.2	m ³	810.376	
				RAZEM	810.376
12	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-05	poz.4*0.50	m ²	216.100	
				RAZEM	216.100
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	poz.12	m ²	216.100	
				RAZEM	216.100
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	poz.4*0.20*0.20	m ³	17.288	
				RAZEM	17.288

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z	m		
d.1	0407-05	wyp.spoin zaprawą cem. poz.4	m	432.200	
				RAZEM	432.200
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.1	0511-03	towo-piaskowej poz.13	m ²	216.100	
				RAZEM	216.100
17	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie	m ²		
d.1	2608-04	preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie poz.4*1.30	m ²	561.860	
				RAZEM	561.860
18	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą	m ²		
d.1	2609-01	przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 7 cm. poz.17	m ²	561.860	
				RAZEM	561.860
19	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą	szt.		
d.1	2609-05	przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu poz.18*6	szt.	3371.160	
				RAZEM	3371.160
20	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą	m ²		
d.1	2609-06	przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.18	m ²	561.860	
				RAZEM	561.860
21	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT -	m ²		
d.1	0929-01	nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa poz.20	m ²	561.860	
				RAZEM	561.860
22	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT	m ²		
d.1	0929-03	CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.21	m ²	561.860	
				RAZEM	561.860
23	KNR-W 4-	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem	kpl.		
d.1	02 0218-05	15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	0.80*0.25*15*7	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
2 Wywóz gruzu					
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.2	0108-11	odl.do 1 km poz.13*0.30	m ³	64.830	
				RAZEM	64.830
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -	m ³		
d.2	0108-12	za każdy nast. 1 km Krotność = 19 poz.25	m ³	64.830	
				RAZEM	64.830
27	kalk. włas-	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.2	na	poz.25	m ³	64.830	
				RAZEM	64.830
3 Montaż instalacji odgromowej na dachu i zwody pionowe					
28	KNR-W 5-	Montaż śrub naciagowych	szt.		
d.3	08 0601-01	30	szt.	30.000	
	analogia			RAZEM	30.000
29	KNR-W 5-	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotowa napręż.na	szt.		
d.3	08 0601-02	ścianie z betonu 30*2	szt.	60.000	
	analogia			RAZEM	60.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 30*15	m		
			m	450.000	
				RAZEM	450.000
31	wycena indywidualna	Prace alpinistyczne	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 8mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych 690	m		
d.3			m	690.000	
				RAZEM	690.000
33	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 30	szt.		
d.3			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
34	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 60	szt.		
d.3			szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
35	KNR 5 0615-06	Iglite typu IO-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami 10	kpl.		
d.3			kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar		
d.3			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 29	pomiar		
d.3			pomiar	29.000	
				RAZEM	29.000
38	KNR 5-08 0602-03	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 420	m		
d.3			m	420.000	
				RAZEM	420.000