

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		26,5*10,6*2	m ²	561,800	
				RAZEM	561,800
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 4	m ²	561,800	
		poz.1		RAZEM	561,800
3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na dachu	m ²		
		poz.1*5%	m ²	28,090	
				RAZEM	28,090
4	KNR 4-01 0803-01 analogia	Uzupełnienie płyty dachowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		poz.3	m ²	28,090	
				RAZEM	28,090
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		poz.11+poz.12	m ²	67,692	
				RAZEM	67,692
6	kalk. własna	utyliczacja papy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		26,5*2	m	53,000	
				RAZEM	53,000
9	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej	m		
		poz.8	m	53,000	
				RAZEM	53,000
10	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		26,5*2*0,25+45*0,2+45*0,10	m ²	26,750	
				RAZEM	26,750
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		10,20*3*0,42+26,5*2*0,53	m ²	40,942	
				RAZEM	40,942
13	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie, wraz z wymianą kominków wentylacyjnych	m ²		
		poz.1	m ²	561,800	
				RAZEM	561,800
14	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
		46*0,30+84*0,7+10	m ²	82,600	
				RAZEM	82,600
15	KNR 2-02 0617-06	Izolacje styku z blachy z kominami	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
16	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
17	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 19			
		poz.16	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNR 4-03 0702-04 analogia	Wymiana instalacji odgromowej na dachu, wraz z pomiarami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie wylazu KOMINIARCZYK w polaci dachowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000