

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 20*4	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
2 d.1	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elem. z betonu żwirowego (15,00+30,00+10,00)*4	m m	 220,000	
				RAZEM	220,000
3 d.1	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - YDYp 3x1,5 mm ² poz.2	m m	 220,000	
				RAZEM	220,000
4 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm - bruzdy poz.3	m m	 220,000	
				RAZEM	220,000
5 d.1	E- 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 20,00*4	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
6 d.1	kalk. własna	Montaż puszek rewizyjnych 5*4	szt szt	 20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1	KNR 4-03 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 5*4	otw. otw.	 20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1	KNR 4-03 0307-09	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonie 10*4	szt. szt.	 40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.1	KNR 4-03 1133-09	Demontaż starych opraw świetlnych 6*4	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
10 d.1	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - lampy 6*4	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
11 d.1	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 1,00*0,40*5*4	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.1	kalk. własna	Wymiana szafek elektrycznych na klatce schodowej 5*4	szt szt	 20,000	
				RAZEM	20,000
13 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 10*4	szt. szt.	 40,000	
				RAZEM	40,000
14 d.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego 1*4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 1*4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
16 d.1	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu 1*4	m ² m ²	 4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 2,00*0,90*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
18 d.1	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		20*4 (0,80+2,00*2)*2*4	m m	80,000 38,400	
				RAZEM	118,400
19 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2,25*0,22*4*4	m ² m ²	 7,920	
				RAZEM	7,920
20 d.1	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru parapetów betonowych 2,25*0,15*4*4	m m	 5,400	
				RAZEM	5,400
21 d.1	KNR 0-17 2609-02 analogia	Wykonanie spadku pod parapety zewnętrzne 2,25*0,15*4*4	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
22 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 2,25*0,22*4*4	m ² m ²	 7,920	
				RAZEM	7,920
23 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków przy parapetach 4*2*4	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
24 d.1	KNR 0-17 0926-01	Nalóżenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - ościeża (1,40+2,25+1,40)*0,15*4*4	m ² m ²	 12,120	
				RAZEM	12,120
25 d.1	KNR 0-17 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach (1,40+2,25+1,40)*0,15*4*4	m ² m ²	 12,120	
				RAZEM	12,120
26 d.1	KNR 0-17 0926-01	Nalóżenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - ościeża (1,40+2,25+1,40)*0,15*4*4	m ² m ²	 12,120	
				RAZEM	12,120
27 d.1	KNR 0-17 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm poz.26	m ² m ²	 12,120	
				RAZEM	12,120
28 d.1	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnianie ręczne silikonem - parapety zewnętrzne (2,25+0,15*2)*4*4	m m	 40,800	
				RAZEM	40,800
29 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,50*4*3*4 2,50*2*5*4 2,50*3*4 (1,25+2,50*7+2,50*7)*4 (2,0+0,80+2,00)*10*4	m m m m m	 120,000 100,000 30,000 145,000 192,000	
				RAZEM	587,000
30 d.1	KNR 4-01 0804-04	Naprawa cokołka cementowego wys.do 10 cm dług.do 1.0 m z zatarciem na gładko 5*4	miejsc. miejsc.	 20,000	
				RAZEM	20,000
31 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,10*2,50*4 1,45*2,50*8*4	m ² m ² m ²	 51,000 116,000	
				RAZEM	167,000
32 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref. i bet.wylewanych poz.31	m ² m ²	 167,000	
				RAZEM	167,000
33 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.32	m ² m ²	 167,000	
				RAZEM	167,000
34 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów poz.32	m ² m ²	 167,000	
				RAZEM	167,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 80,00*2,50*4	m ² m ²	 800,000	
				RAZEM	800,000
36	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych poz.35	m ² m ²	 800,000	
				RAZEM	800,000
37	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.36	m ² m ²	 800,000	
				RAZEM	800,000
38	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.37	m ² m ²	 800,000	
				RAZEM	800,000
39	KNR 4-01 d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków Krotność = 2 69,00*1,40*4	m ² m ²	 386,400	
				RAZEM	386,400
40	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 69,00*4 2,50*8*4	m m m	 276,000 80,000	
				RAZEM	356,000
41	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,12*2*25*4	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
42	KNR-W 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,50*2*4	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
43	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2,50*2*5*4	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
44	KNR 4-01 d.1 1212-05 balustrada	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 24,5*1,05*4	m ² m ²	 102,900	
				RAZEM	102,900
45	KNR 4-01 d.1 0205-02	Wymiana stopnic granitowych 10*4	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
46	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni 8*9*4	szt. szt.	 288,000	
				RAZEM	288,000
47	KNR 2-02 d.1 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 27,5*4	m m	 110,000	
				RAZEM	110,000
48	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m Krotność = 3 1*4	kol. kol.	 4,000	
				RAZEM	4,000
49	kalk. własna d.1	Montaż tablicy ogłoszeniowej 1*4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
50	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.32	m ² m ²	 167,000	
				RAZEM	167,000
51	KNR-W 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych Krotność = 5 8*9*4	szt. szt.	 288,000	
				RAZEM	288,000
52	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.50	m ² m ²	 167,000	
				RAZEM	167,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR-W 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2,00*0,80*11*4 2,00*2,00*4	m ² m ² m ²	70,400 16,000	
				RAZEM	86,400
54	KNR-W 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 2,25*1,40*4*4	m ² m ²	50,400	
				RAZEM	50,400
55	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 2,00*4	m ³ m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
56	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za každy nast. 1 km Krotność = 19 2,00*4	m ³ m ³	8,000	
				RAZEM	8,000