

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1	1117-04	20*4	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-01	(15,00+30,00+10,00)*4	m	220,000	
				RAZEM	220,000
3	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym - YDyp	m		
d.1	0210-04	3x1,5 mm ² poz.2	m	220,000	
				RAZEM	220,000
4	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm - bruzdy	m		
d.1	0705-01	poz.3	m	220,000	
				RAZEM	220,000
5	E- 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.1	0800-04	20,00*4	m	80,000	
				RAZEM	80,000
6		Montaż puszek rewizyjnych	szt		
d.1	kalk. własna	5*4	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
d.1	1004-11	5*4	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonie	szt.		
d.1	0307-09	10*4	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 4-03	Demontaż starych opraw świetlnych	szt.		
d.1	1133-09	6*4	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - lampy	szt.		
d.1	0504-03	6*4	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0303-04	1,00*0,40*5*4	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
12		Wymiana szafek elektrycznych na klatce schodowej	szt		
d.1	kalk. własna	5*4	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	10*4	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR 4-01	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
d.1	0903-01	1*4	szt.	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	1*4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
d.1	0320-06	1*4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykonane	m ²		
d.1	1017-02	2,00*0,90*4	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
18	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20*4	m	80,000	
		(0,80+2,00*2)*2*4	m	38,400	
				RAZEM	118,400
19	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,25*0,22*4*4	m ²	7,920	
				RAZEM	7,920
20	KNR 4-01 d.1 0354-12 analogia	Wykucie z muru parapetów betonowych	m		
		2,25*0,15*4*4	m	5,400	
				RAZEM	5,400
21	KNR 0-17 d.1 2609-02 analogia	Wykonanie spadku pod parapety zewnętrzne	m ²		
		2,25*0,15*4*4	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
22	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		2,25*0,22*4*4	m ²	7,920	
				RAZEM	7,920
23	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków przy parapetach	szt.		
		4*2*4	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
24	KNR 0-17 d.1 0926-01	Nalozenie na podloze farby gruntujacej CT 16 - ościeża	m ²		
		(1,40+2,25+1,40)*0,15*4*4	m ²	12,120	
				RAZEM	12,120
25	KNR 0-17 d.1 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		(1,40+2,25+1,40)*0,15*4*4	m ²	12,120	
				RAZEM	12,120
26	KNR 0-17 d.1 0926-01	Nalozenie na podloze farby gruntujacej CT 16 - ościeża	m ²		
		(1,40+2,25+1,40)*0,15*4*4	m ²	12,120	
				RAZEM	12,120
27	KNR 0-17 d.1 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz- nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm poz.26	m ²		
			m ²	12,120	
				RAZEM	12,120
28	KNR 2-02 d.1 0333-01	Uszczelnianie ręczne silikonem - parapety zewnętrzne	m		
		(2,25+0,15*2)*4*4	m	40,800	
				RAZEM	40,800
29	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,50*4*3*4	m	120,000	
		2,50*2*5*4	m	100,000	
		2,50*3*4	m	30,000	
		(1,25+2,50*7+2,50*7)*4	m	145,000	
		(2,0+0,80+2,00)*10*4	m	192,000	
				RAZEM	587,000
30	KNR 4-01 d.1 0804-04	Naprawa cokolika cementowego wys. do 10 cm dług. do 1.0 m z zatarciem na gładko	miejs.		
		5*4	miejs.	20,000	
				RAZEM	20,000
31	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5,10*2,50*4	m ²	51,000	
		1,45*2,50*8*4	m ²	116,000	
				RAZEM	167,000
32	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m ²		
		poz.31	m ²	167,000	
				RAZEM	167,000
33	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.32	m ²	167,000	
				RAZEM	167,000
34	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		poz.32	m ²	167,000	
				RAZEM	167,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 80,00*2,50*4	m ² m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
36	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych poz.35	m ² m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
37	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.36	m ² m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
38	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.37	m ² m ²	800,000	
				RAZEM	800,000
39	KNR 4-01 d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków Krotność = 2 69,00*1,40*4	m ² m ²	386,400	
				RAZEM	386,400
40	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 69,00*4 2,50*8*4	m m m	276,000 80,000	
				RAZEM	356,000
41	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,60*0,12*2*25*4	m ² m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
42	KNR-W 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,50*2*4	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
43	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2,50*2*5*4	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
44	KNR 4-01 d.1 1212-05 balustrada	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 24,5*1,05*4	m ² m ²	102,900	
				RAZEM	102,900
45	KNR 4-01 d.1 0205-02	Wymiana stopnic granitowych 10*4	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
46	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni 8*9*4	szt. szt.	288,000	
				RAZEM	288,000
47	KNR 2-02 d.1 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 27,5*4	m m	110,000	
				RAZEM	110,000
48	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m Krotność = 3 1*4	kol. kol.	4,000	
				RAZEM	4,000
49	kalk. własna d.1	Montaż tablicy ogłoszeniowej 1*4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
50	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.32	m ² m ²	167,000	
				RAZEM	167,000
51	KNR-W 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych Krotność = 5 8*9*4	szt. szt.	288,000	
				RAZEM	288,000
52	KNR-W 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.50	m ² m ²	167,000	
				RAZEM	167,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02	2,00*0,80*11*4	m ²	70,400	
		2,00*2,00*4	m ²	16,000	
				RAZEM	86,400
54	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-05	2,25*1,40*4*4	m ²	50,400	
				RAZEM	50,400
55	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.	m ³		
d.1	0108-11	do 1 km	m ³	8,000	
		2,00*4		RAZEM	8,000
56	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.1	0108-12	každy nast. 1 km			
		Krotność = 19			
		2,00*4	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000