

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		780	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
2	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
		poz.1	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
3	KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.	m ²		
		Krotność = 6	m ²	780,000	
		poz.1			
				RAZEM	780,000
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		poz.1	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		poz.1	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
6	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
7	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		poz.1*0,07	m ³	54,600	
				RAZEM	54,600
8	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
		poz.1*0,47+poz.6*0,15*0,3+poz.7	m ³	432,450	
				RAZEM	432,450
9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
		poz.8	m ³	432,450	
				RAZEM	432,450
10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	432,450	
		poz.8			
				RAZEM	432,450
11	AANALIZA WŁASNA	Koszty składowania i utylizacji urobku z rozbiórek	m ³		
		poz.8	m ³	432,450	
				RAZEM	432,450
12	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.6	m	250,000	
				RAZEM	250,000
13	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowe z oporem	m ³		
		poz.7	m ³	54,600	
				RAZEM	54,600
14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		poz.6	m	250,000	
				RAZEM	250,000
15	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		poz.1	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
16	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa betonowego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		poz.1	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000
17	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa betonowego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 10	m ²	780,000	
		poz.1			
				RAZEM	780,000
18	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa betonowego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		poz.1	m ²	780,000	
				RAZEM	780,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa betonowego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 poz.1	m ² m ²	 780,000	
				RAZEM	780,000
20	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.1	m ² m ²	 780,000	
				RAZEM	780,000
21	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 22	m ³ m ³	 22,000	
				RAZEM	22,000
24	KNR 2-01 0320-0202	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m poz.23	m ³ m ³	 22,000	
				RAZEM	22,000
25	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych + zakup nakrywy 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000