

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		53,11*10,2	m ²	541,722	
				RAZEM	541,722
2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 4	m ²	541,722	
		poz.1		RAZEM	541,722
3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na dachu	m ²		
		poz.1*5%	m ²	27,086	
				RAZEM	27,086
4	KNR 4-01 0803-01 analogia	Uzupełnienie płyty dachowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		poz.3	m ²	27,086	
				RAZEM	27,086
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		poz.11+poz.12	m ²	76,874	
				RAZEM	76,874
6	kalk. własna	utyliczacja papy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		53,11	m	53,110	
				RAZEM	53,110
9	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej	m		
		poz.8	m	53,110	
				RAZEM	53,110
10	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		53,11*0,25+59*0,2+59*0,10	m ²	30,978	
				RAZEM	30,978
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		10,20*3*0,30+10,20*2*0,42+53,11*0,53	m ²	45,896	
				RAZEM	45,896
13	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie, wraz z wymianą kominków wentylacyjnych	m ²		
		poz.1	m ²	541,722	
				RAZEM	541,722
14	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
		59*0,30+74*0,7+15	m ²	84,500	
				RAZEM	84,500
15	KNR 2-02 0617-06	Izolacje styku z blachy z kominami	m		
		59	m	59,000	
				RAZEM	59,000
16	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
17	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 19			
		poz.16	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
18	KNR 4-03 0702-04 analogia	Wymiana instalacji odgromowej na dachu wraz z pomiarami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000