

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 120	m		
d.1	1117-04		m	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elem. z betonu żwirowego 360	m		
d.1	0210-01		m	360,000	
				RAZEM	360,000
3	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 360	m		
d.1	0210-04		m	360,000	
				RAZEM	360,000
4	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 360	m		
d.1	0705-01		m	360,000	
				RAZEM	360,000
5	E 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 140	m		
d.1	0800-04		m	140,000	
				RAZEM	140,000
6	kalkulacja	Montaż puszek rewizyjnych 5*4*2 30	szt.		
d.1	własna		szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 30	otw.		
d.1	1004-11		otw.	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonie 60	szt.		
d.1	0307-09		szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
9	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 36	szt.		
d.1	1133-09		szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
10	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 36	szt.		
d.1	0504-03		szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 12	m ²		
d.1	0303-04		m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
12	kalkulacja	wymiana szafek elektrycznych na klatce schodowej 5*4 30	szt.		
d.1	własna		szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 60	szt.		
d.1	0709-05		szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
14	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych 6	szt.		
d.1	0903-01		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 6	szt.		
d.1	0354-07		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu 6	m ²		
d.1	0320-06		m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 11	m ²		
d.1	1017-02		m ²	11,000	
				RAZEM	11,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
19	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 0-17 d.1 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach 50	szt. szt.	 50,000	
				RAZEM	50,000
24	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR 0-17 d.1 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
26	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
27	KNR 0-17 d.1 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR 2-02 d.1 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref. ścian zewn. 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
29	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 900	m m	 900,000	
				RAZEM	900,000
30	KNR 4-01 d.1 0804-04	Naprawa cokołka cementowego wys.do 10 cm dług.do 1.0 m z zatarciem na gładko 30	miejsc miejsc	 30,000	
				RAZEM	30,000
31	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 360	m ² m ²	 360,000	
				RAZEM	360,000
32	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 360	m ² m ²	 360,000	
				RAZEM	360,000
33	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 360	m ² m ²	 360,000	
				RAZEM	360,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
35	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1150	m ²	1150,000	
				RAZEM	1150,000
36	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych	m ²		
		1150	m ²	1150,000	
				RAZEM	1150,000
37	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1150	m ²	1150,000	
				RAZEM	1150,000
38	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1150	m ²	1150,000	
				RAZEM	1150,000
39	KNR 4-01 d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
		550	m ²	550,000	
				RAZEM	550,000
40	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
		520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
41	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
42	KNR-W 4- d.1 01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
43	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		150,000	m	150,000	
				RAZEM	150,000
44	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
45	KNR 4-01 d.1 0205-02	Wymiana stopnic granitowych	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
46	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni	szt.		
		430	szt.	430,000	
				RAZEM	430,000
47	KNR 2-02 d.1 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m		
		170,000	m	170,000	
				RAZEM	170,000
48	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
		6	kol.	6,000	
				RAZEM	6,000
49	kalkulacja d.1 własna	Montaż tablicy ogłoszeniowej 1*4	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
50	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
		300	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
51	KNR-W 4- d.1 01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	01 1215-05	75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
53	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1	0108-11	odl.do 1 km	m ³	12,000	
		12		RAZEM	12,000
54	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -	m ³		
d.1	0108-12	za każdy nast. 1 km	m ³	12,000	
		12		RAZEM	12,000
55	KNR 13-26	Malowanie liter, cyfr i znaków o wysokości do 20 cm (numery kondygnacji)	szt.		
d.1	0407-04	Krotność = 2	szt.	30,000	
		30		RAZEM	30,000