

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka czterech śmietników oraz betonowanie płyt fundamentowych					
1		Rozbiórka czterech śmietników			
1	KNNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01	18*1,5*0,3*4	m ³	32,400	
				RAZEM	32,400
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - płyta betonowa	m ³		
d.1	0212-01	8*4,5*0,15*4	m ³	21,600	
				RAZEM	21,600
3	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku oraz konstrukcji stalowej	m ²		
d.1	0535-02	4,5*4,5*4	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1+poz.2+poz.6+12	m ³	91,875	
				RAZEM	91,875
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 15	m ³	91,875	
		poz.4		RAZEM	91,875
2		Płyta fundamentowa			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-02	5*9*0,15*3+5*7,5*0,15	m ³	25,875	
				RAZEM	25,875
7	KNNR 2	Betonowanie płyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu (beton B-10)	m ³		
d.2	0109-04	poz.6	m ³	25,875	
				RAZEM	25,875
8	KNCK-3	Wykonanie płyty fundamentowej betonowej - dodatek za zbrojenie płyty w ilości 0.01 t/m ³ rusztem ze stali prętowej	m ³		
d.2	0201-05	Krotność = 2	m ³	25,875	
		poz.6		RAZEM	25,875
9	KNR-W 2-02	Zatarcie powierzchni betonu na gładko	m ²		
d.2	1918-04	5*9*3+5*7,5	m ²	172,500	
				RAZEM	172,500
10	kalkulacja	Rekultywacja terenu poprzez nawiezenie i rozplantowanie ziemi wokół osłony	szt		
d.2	własna	oraz posianie trawy.	szt	4,000	
		4		RAZEM	4,000