
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. LEGNICKA 118-128

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : Data opracowania:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Data opracowania:

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-03 d.1 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNR 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
		360	m	360,000	
				RAZEM	360,000
3	KNR 5-08 d.1 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		360	m	360,000	
				RAZEM	360,000
4	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m		
		360	m	360,000	
				RAZEM	360,000
5	E 0508 d.1 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
6	kalkulacja d.1 własna	Montaż puszek rewizyjnych 5*4*2	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 4-03 d.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		30	otw.	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-03 d.1 0307-09	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonie	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
9	KNR 4-03 d.1 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
10	KNR 5-08 d.1 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
11	KNR 4-01 d.1 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
12	kalkulacja d.1 własna	wymiana szafek elektrycznych na klatce schodowej 5*4	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
14	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 4-01 d.1 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
18	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 0-17 d.1 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-ży	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
24	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nało-żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR 0-17 d.1 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-żach	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
26	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nało-żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
27	KNR 0-17 d.1 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR 2-02 d.1 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian zewn.	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
29	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-kiem metalowym	m		
		900	m	900,000	
				RAZEM	900,000
30	KNR 4-01 d.1 0804-04	Naprawa cokołka cementowego wys.do 10 cm dług.do 1.0 m z zatarciem na gładko	miejsc.		
		30	miejsc.	30,000	
				RAZEM	30,000
31	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
32	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
33	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
34	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów	m ²		
		360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
35	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1150	m ²	1150,000	
				RAZEM	1150,000
36	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		1150	m ²	1150,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1150,000
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	1150	m ²	1150,000	
				RAZEM	1150,000
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	1150,000	
		1150			
				RAZEM	1150,000
39	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
d.1	1208-01		m ²	550,000	
		550			
				RAZEM	550,000
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
d.1	1207-02		m	520,000	
		520			
				RAZEM	520,000
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19		m ²	22,000	
		22			
				RAZEM	22,000
42	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.1	1212-23	mm	m	18,000	
		18			
				RAZEM	18,000
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.1	1212-28	mm	m	150,000	
		150,000			
				RAZEM	150,000
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05		m ²	150,000	
		150			
				RAZEM	150,000
45	KNR 4-01	Wymiana stopnic granitowych	m		
d.1	0205-02		m	60,000	
		60			
				RAZEM	60,000
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni	szt.		
d.1	1209-13		szt.	430,000	
		430			
				RAZEM	430,000
47	KNR 2-02	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m		
d.1	1208-04		m	170,000	
		170,000			
				RAZEM	170,000
48	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02		kol.	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
49	kalkulacja	Montaż tablicy ogłoszeniowej 1*4	szt.		
d.1	własna		szt.	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
50	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono-	szt.		
d.1	1216-01	wych	szt.	300,000	
		300			
				RAZEM	300,000
51	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1	1215-02		m ²	130,000	
		130			
				RAZEM	130,000
52	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-05		m ²	75,000	
		75			
				RAZEM	75,000
53	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.	m ³		
d.1	0108-11	do 1 km	m ³	12,000	
		12			
				RAZEM	12,000
54	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.1	0108-12	każdy nast. 1 km	m ³	12,000	
		12			
				RAZEM	12,000
55	KNR 13-26	Malowanie liter, cyfr i znaków o wysokości do 20 cm (numery kondygnacji)	szt.		
d.1	0407-04	Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000