
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ciągu pieszo-jezdnego Bystrzycka 71-71a
ADRES INWESTYCJI : Wrocław
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa.
ADRES INWESTORA : WROCŁAW,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT DROGI			
1 d.1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 590	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000
2 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm poz.1	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000
3 d.1	KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości Krotność = 13 poz.1	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000
5 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 210	m m	 210,000	
				RAZEM	210,000
6 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.5*0,09	m ³ m ³	 18,900	
				RAZEM	18,900
7 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.1*0,49+poz.5*0,15*0,3+poz.6	m ³ m ³	 317,450	
				RAZEM	317,450
8 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.7	m ³ m ³	 317,450	
				RAZEM	317,450
9 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 poz.8	m ³ m ³	 317,450	
				RAZEM	317,450
10 d.1	Analiza własna	Koszty skaldowania i utylizacji urobku z rozbierek poz.8	m ³ m ³	 317,450	
				RAZEM	317,450
11 d.1	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV poz.5	m m	 210,000	
				RAZEM	210,000
12 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.6	m ³ m ³	 18,900	
				RAZEM	18,900
13 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.5	m m	 210,000	
				RAZEM	210,000
14 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000
15 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa betonowego lub łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000
16 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa betonowego lub łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 poz.1	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000
17 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.1	m ² m ²	 590,000	
				RAZEM	590,000
18 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1	m ²	590,000	
				RAZEM	590,000
19	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej poz.1	m ²		
			m ²	590,000	
				RAZEM	590,000
20	KNR-W 2-18 d.1 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
22	KNR 2-01 d.1 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		
		30	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
23	KNR 2-01 d.1 0320-0202	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m poz.22	m ³		
			m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
24	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-31 d.1 0511-03 - analogia	Przełożenie starej kostki brukowej - wejścia do budynków	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm pod przekładaną kostkę poz.25	m ²		
			m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000