

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-03 d.1 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNR 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 360	m m	 360,000	
				RAZEM	360,000
3	KNR 5-08 d.1 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 360	m m	 360,000	
				RAZEM	360,000
4	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami 360	m m	 360,000	
				RAZEM	360,000
5	E 0508 d.1 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 140	m m	 140,000	
				RAZEM	140,000
6	kalkulacja d.1 własna	Montaż puszek rewizyjnych 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 4-03 d.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 30	otw. otw.	 30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-03 d.1 0307-09	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonie 60	szt. szt.	 60,000	
				RAZEM	60,000
9	KNR 4-03 d.1 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 36	szt. szt.	 36,000	
				RAZEM	36,000
10	KNR 5-08 d.1 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 36	szt. szt.	 36,000	
				RAZEM	36,000
11	KNR 4-01 d.1 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
12	kalkulacja d.1 własna	wymiana szafek elektrycznych na klatce schodowej 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 60	szt. szt.	 60,000	
				RAZEM	60,000
14	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 4-01 d.1 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 11	m ² m ²	 11,000	
				RAZEM	11,000
18	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
19	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
21	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1	2609-02	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
24	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0926-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2609-07	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
26	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0926-01	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
27	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm	m ²		
d.1	0926-04	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR 2-02	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian	m		
d.1	0333-01	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
29	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08	900	m	900,000	
				RAZEM	900,000
30	KNR 4-01	Naprawa cokołka cementowego wys.do 10 cm dług.do 1.0 m z zatarciem na gładko	miejsc.		
d.1	0804-04	30	miejsc.	30,000	
				RAZEM	30,000
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
32	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	1150	m ²	1150,000	
				RAZEM	1150,000
36	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	1150	m ²	1150,000	
				RAZEM	1150,000
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	1150	m ²	1150,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1150,000
38	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1150	m ² m ²	 1150,000	
				RAZEM	1150,000
39	KNR 4-01 d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 550	m ² m ²	 550,000	
				RAZEM	550,000
40	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 520	m m	 520,000	
				RAZEM	520,000
41	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 22	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
42	KNR-W 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 18	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
43	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 150,000	m m	 150,000	
				RAZEM	150,000
44	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
45	KNR 4-01 d.1 0205-02	Wymiana stopnic granitowych 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
46	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni 430	szt. szt.	 430,000	
				RAZEM	430,000
47	KNR 2-02 d.1 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 170,000	m m	 170,000	
				RAZEM	170,000
48	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 6	kol. kol.	 6,000	
				RAZEM	6,000
49	kalkulacja d.1 własna	Montaż tablicy ogłoszeniowej 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
50	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 300	szt. szt.	 300,000	
				RAZEM	300,000
51	KNR-W 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 130	m ² m ²	 130,000	
				RAZEM	130,000
52	KNR-W 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 75	m ² m ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
53	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 12	m ³ m ³	 12,000	
				RAZEM	12,000
54	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 12	m ³ m ³	 12,000	
				RAZEM	12,000
55	KNR 13-26 d.1 0407-04	Malowanie liter, cyfr i znaków o wysokości do 20 cm (numery kondygnacji) Krotność = 2 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
56	kalkulacja d.1 własna	Dwukrotne białkowanie piwnic 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1	kalkulacja własna	Wymiana drabin wyjazowych 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000