

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR 4-03 d.1 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNR 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
3	KNR 5-08 d.1 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
4	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
5	E 0508 d.1 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
6	kalkulacja d.1 własna	Montaż puszek rewizyjnych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 4-03 d.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		20	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 4-03 d.1 0307-09	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na betonie	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 4-03 d.1 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
10	KNR 5-08 d.1 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR 4-01 d.1 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
12	kalkulacja d.1 własna	wymiana szafek elektrycznych na klatce schodowej	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-01 d.1 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
18	KNR-W 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
19	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
21	KNR 0-17 d.1 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
23	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
24	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
25	KNR 0-17 d.1 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
26	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
27	KNR 0-17 d.1 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm	m ²		
		13	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
28	KNR 2-02 d.1 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
29	KNR 0-17 d.1 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		600	m	600,000	
				RAZEM	600,000
30	KNR 4-01 d.1 0804-04	Naprawa cokołka cementowego wys.do 10 cm dług.do 1.0 m z zatarciem na gładko	miejsc.		
		20	miejsc.	20,000	
				RAZEM	20,000
31	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		240	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
32	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		240	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
33	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		240	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
34	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		240	m ²	240,000	
				RAZEM	240,000
35	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		760	m ²	760,000	
				RAZEM	760,000
36	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		760	m ²	760,000	
				RAZEM	760,000
37	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		760	m ²	760,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	760,000
38	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 760	m ² m ²	 760,000	
				RAZEM	760,000
39	KNR 4-01 d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 370	m ² m ²	 370,000	
				RAZEM	370,000
40	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 360	m m	 360,000	
				RAZEM	360,000
41	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
42	KNR-W 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
43	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 100	m m	 100,000	
				RAZEM	100,000
44	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
45	KNR 4-01 d.1 0205-02	Wymiana stopnic granitowych 40	m m	 40,000	
				RAZEM	40,000
46	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni 300	szt. szt.	 300,000	
				RAZEM	300,000
47	KNR 2-02 d.1 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
48	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 4	kol. kol.	 4,000	
				RAZEM	4,000
49	kalkulacja d.1 własna	Montaż tablicy ogłoszeniowej 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
50	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 170	szt. szt.	 170,000	
				RAZEM	170,000
51	KNR-W 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 90	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
52	KNR-W 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
53	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 8	m ³ m ³	 8,000	
				RAZEM	8,000
54	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 8	m ³ m ³	 8,000	
				RAZEM	8,000
55	KNR 13-26 d.1 0407-04	Malowanie liter, cyfr i znaków o wysokości do 20 cm (numery kondygnacji) Krotność = 2 40	szt. szt.	 40,000	
				RAZEM	40,000
56	kalkulacja d.1 własna	Dwukrotne białkowanie piwnic 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1	kalkulacja własna	Wymiana drabin wyjazowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000